

สรุปราคากลาง

งานก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองสบู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองสบู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ความยาวรวม 40.00 ม.

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	3,709,986.59	1.2491	4,634,144.25	Factor F
2	ค่างานต้นทุนงานทาง	403,447.20	1.3347	538,480.98	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	4,113,433.79			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
	พื้นที่อยู่ในเขตฝนชุก ปกติ				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			5,172,625.23	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			5,172,000.00	
	ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน				


ลงชื่อ



(นายอภิรักษ์ สักคา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายอาคม ศรียะพันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



(นายภาสกร พร้อมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีจราจรกว้าง 8.00 ม.ทางเท้าข้างละ 1.00 ม. ความยาวรวม 40.00 ม. (ปร.4)

โครงการ สะพาน คสล.ข้ามคลองสบู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.คลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40x0.40x24.00 ม. (ตบริม)	ต้น	12.00	33,600.00	403,200.00	
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40x0.40x24.00 ม. (ตบกลาง)	ต้น	24.00	33,600.00	806,400.00	
3	ค่าตอกเสาเข็ม	ต้น	36.00	1,774.00	63,864.00	
4	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	36.00	320.00	11,520.00	
5	งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม (คิดค่างาน 30 %)	ตร.ม.	150.00	1,671.00	250,650.00	
6	งานตอม่อสะพานตบริมและกำแพงกันดิน	ตบ	2.00	126,690.88	253,381.76	
7	งานตอม่อสะพานตบกลาง ช่วง 5.00 ม.	ตบ	2.00	86,905.61	173,811.21	
8	งานตอม่อสะพานตบกลาง ช่วง 10.00 ม.	ตบ	2.00	86,785.61	173,571.21	
9	งานพื้นสะพาน , ทางเท้า และราวสะพาน ช่วง 5.00 ม.	ช่วง	2.00	156,466.27	312,932.53	
10	งานพื้นสะพาน , ทางเท้า และราวสะพาน ช่วง 10.00 ม.	ช่วง	3.00	406,718.63	1,220,155.88	
11	งานแผงปิดตอม่อกลาง	ชุด	-	-	-	
12	งาน APPROACH SLAB	ชุด	-	-	-	
13	งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ชุด	-	-	-	
14	งานติดตั้ง GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
15	แผ่นยาง NEOPRENE ขนาด 150x10 มม. ยาว 9.00 ม.	แผ่น	10.00	3,150.00	31,500.00	
16	แผ่นยาง NEOPRENE ขนาด 150x10 มม. ยาว 1.00 ม.	แผ่น	-	-	-	
17	แผ่นยาง NEOPRENE ขนาด 125x20 มม. ยาว 1.00 ม.	แผ่น	-	-	-	
18	งานทาสีหัวและท้ายสะพาน	เหมา			1,000.00	
19	งานคอนกรีตเชื่อมคอสสะพาน	ตร.ม.	-	-	-	
20	งานป้ายหินอ่อนราวสะพาน	แผ่น	2	4,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน				3,709,986.59	