



สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สายทางหลวง4037 บ้านคลองศอก-บ้านคลองพัง(ตอน3)

ระยะทางก่อสร้าง

0.820

กม.

สถานที่ ต.คลองน้อย เขื่อน ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ถนนถ้ายโอนภารกิจ)

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

28 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	2,196,432.68	1.3347	2,931,578.70	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.0%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,931,578.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,931,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	4,920.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	595.73 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายมนต์ ทราชา)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณรงค์ สมโรจน์รัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ วราภรณ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางหลวง4037 บ้านคลองศอก-บ้านคลองพัง(ตอน3)

ต.คลองน้อย เข้ม ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ถนนถ้ายโอนภารกิจ)

ระยะทางก่อสร้าง 0.820 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.		1.65	-	1.3347	-
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิวลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	5,740.00	10.33	59,294.20	1.3347	79,139.97
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.		75.98	-	1.3347	-
4	งานลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง	ลบ.ม.		262.65	-	1.3347	-
5	งานชั้นหินคลุก(เสริมที่ลุ่มบางส่วน)	ลบ.ม.	100.00	718.95	71,895.00	1.3347	95,958.26
6	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	246.00	591.68	145,553.28	1.3347	194,269.96
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
7	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4,920.00	301.22	1,482,002.40	1.3347	1,978,028.60
8	EXPANTION JOINT	ม.	42.00	113.76	4,777.92	1.3347	6,377.09
9	CONTRACTION JOINT	ม.	444.00	110.48	49,053.12	1.3347	65,471.20
10	LONGITUDINAL JOINT	ม.	820.00	84.23	69,068.60	1.3347	92,185.86
11	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	4,920.00	32.10	157,932.00	1.3347	210,791.84
12	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	ม.	1,640.00	20.60	33,784.00	1.3347	45,091.50
	งานผิวไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)						
13	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.		131.73	-	1.3347	-
14	ผิวไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	164.00	424.19	69,567.16	1.3347	92,851.29
15	งานดีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	184.50	290.00	53,505.00	1.3347	71,413.12
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	400.00	-	1.3347	-
16	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	1,152.69	-	1.3347	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,890.44	-	1.3347	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	2,726.97	-	1.3347	-
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	-	3,838.44	-	1.3347	-
17	งานจราจรสงเคราะห์						
	17.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด		750.00	-	1.3347	-
	17.2 หลักกิโลเมตร	ชุด		2,260.00	-	1.3347	-
	17.3 Guard Rail	ชุด		1,280.00	-	1.3347	-
	17.4 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด		2,660.00	-	1.3347	-

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุภาภรณ์ ณะจันทร์

นางช่างโยธาวาไร


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางหลวง4037 บ้านคลองศอก-บ้านคลองพัง(ตอน3)

ต.คลองน้อย เข้ม ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ถนนถ่ายโอนภารกิจ)

ระยะทางก่อสร้าง 0.820 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	17.5 บ้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	-	4,040.00	-	1.3347	-
	17.6 บ้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด		2,380.00	-	1.3347	-
	17.7 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด		2,660.00	-	1.3347	-
	17.8 บ้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	-	2,840.00	-	1.3347	-
	17.9 บ้ายจราจรแบบ ต62	ชุด		4,040.00	-	1.3347	-
	17.10 บ้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด		4,550.00	-	1.3347	-
	17.11 บ้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด		3,920.00	-	1.3347	-
	17.12 บ้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด		6,070.00	-	1.3347	-
	17.13 บ้ายจราจรแบบ ต69	ชุด		4,940.00	-	1.3347	-
	17.14 บ้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด		3,920.00	-	1.3347	-
	17.15 บ้ายจราจรแบบ ต74	ชุด		4,310.00	-	1.3347	-
	17.16 บ้ายจราจรแบบ ต75	ชุด		2,840.00	-	1.3347	-
	17.17 บ้ายจราจรแบบ ต76	ชุด		2,470.00	-	1.3347	-
	17.18 บ้ายจราจรแบบ ต77	ชุด		-	-	1.3347	-
	17.19 บ้ายจราจรแบบ ต78	ชุด		2,960.00	-	1.3347	-
	17.20 บ้ายจราจรแบบ น1	ชุด		4,380.00	-	1.3347	-
	17.21 บ้ายจราจรแบบ น2	ชุด		-	-	1.3347	-
	17.22 บ้ายจราจรแบบ น3	ชุด		-	-	1.3347	-
	17.23 บ้ายจราจรแบบ น4	ชุด		-	-	1.3347	-
	17.24 บ้ายจราจรแบบ น5	ชุด		-	-	1.3347	-
	17.25 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด		19,000.00	-	1.3347	-
	รวมราคา				2,196,432.68	1.3347	2,931,578.70
	คิดให้เป็นเงิน						2,931,000.00
	ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

สำเนาถูกต้อง

 (นางรัชฎาพร นุะจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส