

1.45 กองช่าง

สรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทงาน ท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)
ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 - 1.80 x 1.80 x 8.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ต.บางอน อ.พุนพิน เขื่อน ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม	343,501.66	1.2491	429,067.92	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ระยะเวลาทำงาน(เดือน) -
สรุป (ตัวอักษร)		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		429,067.92	
		คิดเป็นเงินประมาณ		429,000.00	
		(สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต ชำนาญศิลป์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมสัน ทันทิสิทธิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาสกร พร้อมมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม 2 - 1.80 x 1.80 x 8.00 ม.

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ต.บางอน อ.พุนพิน เขื่อน ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่


8 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ท่อลอดเหลี่ยม 2 - 1.80 x 1.80 x 8.00 ม.								
1	งานดินขุด	142.03	ลบ.ม.	-	-	17.03	2,418.77	2,418.77	
2	งานคอนกรีตหยาบ	3.56	ลบ.ม.	1,767.54	6,292.44	398.00	1,416.88	7,709.32	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	49.09	ลบ.ม.	1,870.35	91,815.48	306.00	15,021.54	106,837.02	
4	งานเหล็กเสริม	3.52	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB ขนาด 6 มม.	0.02	ตัน	19,037.95	380.76	4,100.00	82.00	462.76	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.07	ตัน	17,611.78	1,232.82	4,100.00	287.00	1,519.82	
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.35	ตัน	19,939.27	6,978.74	2,900.00	1,015.00	7,993.74	
	- DB ขนาด 12 มม.	2.32	ตัน	16,341.68	37,912.70	3,300.00	7,656.00	45,568.70	
	- DB ขนาด 16 มม.	0.76	ตัน	16,126.73	12,256.31	3,300.00	2,508.00	14,764.31	
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

ลำดับ	วัสดุหลัก	70.00	กก.	25.61	1,792.70	-	-	1,792.70
6	งานไม้แบบ 35 %	164.77	ตร.ม.	350.00	57,667.91	133.00	21,913.81	79,581.72
7	- ค้ำยัน + เคร่า	-	ลบ.ฟ.		-	-	-	-
8	- ตะปู	32.95	กก.	37.38	1,231.79	-	-	1,231.79
9	Joint filler	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	-	-	15.00
10	งานก่อสร้างทางเปียง	10.00	ม.	1,828.36	18,283.60	-	-	18,283.60
11	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมท่อลอดเหลี่ยม	120.00	ตร.ม.	326.47	39,176.40	-	-	39,176.40
12	เสาเข็มรับพื้นถนน คสล. เชื่อมท่อลอดเหลี่ยม	18.00	ต้น	747.00	13,446.00	150.00	2,700.00	16,146.00
	เสาเข็ม คกร. ขนาด 0.20x0.20x4.00 เมตร				-	-	-	-
					-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุน							343,501.66

สำเนาถูกต้อง

 (นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส