

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สาย บ้านคลองรีว ระยะทางก่อสร้าง 0.730 กม.

สถานที่ ม.6 ต.บางชนะ เข้ม ม.1 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	2,551,801.18	1.3347	3,405,889.03	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%.....				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,405,889.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,405,800.00	
	ตัวอักษร	สามล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	4,380.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	777.58 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญวิทย์ ชวลิต)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุรักษ ชวพันธ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร พร้อมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บ้านคลองรีว

ม.6 ต.บางชนะ เข้ม ม.1 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 0.730 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.					
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.					
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	945.00	75.20	71,060.22	1.3347	94,844.08
4	งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	657.00	553.77	363,826.89	1.3347	485,599.75
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	219.00	548.82	120,191.58	1.3347	160,419.70
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4,380.00	297.68	1,303,838.40	1.3347	1,740,233.11
7	EXPANTION JOINT	ม.	42.00	165.23	6,939.66	1.3347	9,262.36
8	CONTRACTION JOINT	ม.	396.00	108.98	43,156.08	1.3347	57,600.42
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	730.00	60.70	44,311.00	1.3347	59,141.89
10	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	4,380.00	31.04	135,955.20	1.3347	181,459.41
11	ค่าแบบข้างคืดความยาว 2 ข้าง	ม.	1,460.00	20.60	30,076.00	1.3347	40,142.44
	งานผิวไหล่ทาง						
12	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.					-
13	ผิวไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	109.50	314.59	34,447.61	1.3347	45,977.23
14	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	164.25	290.00	47,632.50	1.3347	63,575.10
	- Rumble Strips	ตร.ม.	27.00	410.00	11,070.00	1.3347	14,775.13
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
15	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน					-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน					-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	72.00	2,430.57	175,001.04	1.3347	233,573.89
16	งานจราจรสงเคราะห์						
	16.1 งานปรับปรุง						
	16.1.1 หลักระวางโค้ง ค.ส.ล.	หลัก					-
	16.1.2 หลักระวางเส้นตรง	หลัก					-
	16.1.3 บ้ายจราจร	ชุด					-
	16.1.4 GUARD RAIL	ม.					-

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บ้านคลองรีว

ม.6 ต.บางชนะ เข้ม ม.1 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 0.730 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2 งานติดตั้ง						
	16.2.1 บ้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด					-
	16.2.2 บ้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	1.00	4,040.00	4,040.00	1.3347	5,392.19
	16.2.3 บ้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด					
	16.2.4 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด					
	16.2.5 บ้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	2.00	2,840.00	5,680.00	1.3347	7,581.10
	16.2.6 บ้ายจราจรแบบ ต62	ชุด					
	16.2.7 บ้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด					
	16.2.8 บ้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด					
	16.2.9 บ้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด					
	16.2.10 บ้ายจราจรแบบ ต69	ชุด					
	16.2.11 บ้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด					
	16.2.12 บ้ายจราจรแบบ ต74	ชุด					
	16.2.13 บ้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	1.00	2,840.00	2,840.00	1.3347	3,790.55
	16.2.14 บ้ายจราจรแบบ ต76	ชุด					
	16.2.15 บ้ายจราจรแบบ ต77	ชุด					
	16.2.16 บ้ายจราจรแบบ ต78	ชุด					
	16.2.17 บ้ายจราจรแบบ น1	ชุด					
	16.2.18 บ้ายจราจรแบบ น2	ชุด					
	16.2.19 บ้ายจราจรแบบ น3	ชุด					
	16.2.20 บ้ายจราจรแบบ น4	ชุด					
	16.2.21 บ้ายจราจรแบบ น5	ชุด					
	16.2.22 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต1-ต60, ต61	ชุด					
	16.2.23 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต62	ชุด					
	16.2.24 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต63,ต66	ชุด					
	16.2.25 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	ชุด					
	16.2.26 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต65,ต68	ชุด					
	16.2.27 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต69	ชุด					
	16.2.28 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต71,ต73	ชุด					
	16.2.29 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต74	ชุด					

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บ้านคลองรีว

ม.6 ต.บางชนะ เข้ม ม.1 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 0.730 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด75	ชุด					
	16.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด76	ชุด					
	16.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ด77	ชุด					
	16.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ด78	ชุด					
	16.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด					
	16.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	16.2.36 Guard Rail (ทางโค้ง)	ม.	52.00	1,660.00	86,320.00	1.3347	115,211.30
	16.2.37 Guard Rail (ทางโค้ง)	ม.	24.00	1,280.00	30,720.00	1.3347	41,001.98
	16.2.38 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	16.2.39 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	73.00	215.00	15,695.00	1.3347	20,948.12
	16.2.40 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	1.3347	25,359.30
	รวมราคา				2,551,801.18	1.3347	3,405,889.05
	คิดให้เป็นเงิน						3,405,800.00
	ตัวอักษร						
	สามล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน						

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะ...)
นายช่างโยธา...