

สรุป ผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

นราธิวาส ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สายบนเขา - ห้วยบก

ระยะทางก่อสร้าง

1.400

กม.

สถานที่ หมู่ที่ 3 ต.ประสงค์ เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

26 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	3,744,019.86	1.3624	5,100,852.66	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.0%.....				
	ภาษี.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,100,852.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,100,800.00	
	ตัวอักษร	ห้าล้านหนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	8,400.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	607.24 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ ป้อมสุข)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร พร้อมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายันต์ เผ่าจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนา
(นางรัชฎาพร ณะปัดดา)
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 3 ต.ประสงค์ เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 ระยะทางก่อสร้าง 1.400 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	2,800.00	1.65	4,620.00	1.3624	6,294.29
2	ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	8,400.00	10.33	86,772.00	1.3624	118,218.17
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	980.00	211.67	207,436.60	1.3624	282,611.62
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	420.00	517.13	217,194.60	1.3624	295,905.92
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8,400.00	303.86	2,552,424.00	1.3624	3,477,422.46
7	EXPANTION JOINT	ม.	84.00	165.98	13,942.32	1.3624	18,995.02
8	CONTRACTION JOINT	ม.	756.00	140.92	106,535.52	1.3624	145,143.99
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,400.00	74.64	104,496.00	1.3624	142,365.35
10	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	8,400.00	31.04	260,736.00	1.3624	355,226.73
11	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	ม.	2,800.00	20.60	57,680.00	1.3624	78,583.23
	งานผิวไหล่ทาง						
12	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	210.00	99.87	20,972.70	1.3624	28,573.21
13	ผิวไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	315.00	290.00	91,350.00	1.3624	124,455.24
	- Rumble Strips	ตร.ม.					
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
15	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	18.00	1,103.34	19,860.12	1.3624	27,057.43
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-	-	-
16	งานจราจรสงเคราะห์						
	16.1 งานปรับปรุง						
	16.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก					-
	16.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก					-
	16.1.3 ป้ายจราจร	ชุด					-
	16.1.4 GUARD RAIL	ม.					-
	16.2 งานติดตั้ง						


(นางรียะกานต์ นอนงค์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 3 ต.ประสงค์ เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 1.400 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต77	ชุด					
	16.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต78	ชุด					
	16.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด					
	16.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	16.2.36 Guard Rail	ชุด					
	16.2.37 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					
	16.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	16.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				3,744,019.86	1.3624	5,100,852.66
	คิดให้เป็นเงิน						5,100,800.00
	ตัวอักษร	ห้าล้านหนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน					


 (นางรัชฎาพร ณะงินทอ)
 ๒๖/๑๑/๖๖