

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

การ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สายควนสียวน

ระยะทางก่อสร้าง

1.965

กม.

สถานที่ ม.10, 2, 11, 6 ต.น้ำหัก เข้ม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่

26 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ฝนปกติ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	5,686,608.85	1.3554	7,707,629.64	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0. %.....				
	ภาษี7. %.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6. %.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,707,629.64	
	ตัวอักษร			7,707,000.00	
	เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	11,790.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	653.69 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต ชำนาญศิลป์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสมรัฐ วรรณะพิศิษฐ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุเว็ด ชูปาน)

นายช่างโยธาวาสุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายควนสี่แยก

ม.10, 2, 11, 6 ต.น้ำหัก เข้ม ต.ท่าขนอน อ.ศีร์ษะนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 1.965 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.64	-	1.3554	-
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	16,506.00	10.23	168,856.38	1.3554	228,867.94
3	งานวัสดุคัดเลือก รองพื้นทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	2,387.48	250.17	597,274.62	1.3554	809,546.02
4	งานชั้นหินคลุก	ลบ.ม.	-	596.10	-	1.3554	-
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	589.50	609.93	359,553.74	1.3554	487,339.14
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11,790.00	304.53	3,590,408.70	1.3554	4,866,439.95
7	EXPANTION JOINT	ม.	114.00	113.16	12,900.24	1.3554	17,484.99
8	CONTRACTION JOINT	ม.	1,062.00	109.86	116,671.32	1.3554	158,136.31
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,965.00	83.51	164,097.15	1.3554	222,417.28
10	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	11,790.00	29.00	341,910.00	1.3554	463,424.81
11	ค่าแบบข้างคิความยาว 2 ข้าง	ม.	3,930.00	20.60	80,958.00	1.3554	109,730.47
	งานไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)						
12	ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	550.20	124.27	68,373.35	1.3554	92,673.24
13	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	442.13	290.00	128,216.25	1.3554	173,784.31
14	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	1,057.09	-	1.3554	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	30.00	1,762.97	52,889.10	1.3554	71,685.89
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	2,497.52	-	1.3554	-
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	-	3,551.68	-	1.3554	-
15	งานจราจรสงเคราะห์						
	- หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด	6.00	750.00	4,500.00	1.3554	6,099.30
	รวมราคา				5,686,608.85	1.3554	7,707,629.64
	คิดให้เป็นเงิน						7,707,000.00
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน					

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส