

สรุป ผลราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

167/ว กองช่าง

ราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สายบ้านนาปรือ ระยะทางก่อสร้าง 1.600 กม.

สถานที่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง เข้ม บ้านหลุมพอ หมู่ที่ 7 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	4,608,747.60	1.3347	6,151,295.42	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %.....				
	ภาษี.....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,151,295.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,151,000.00	
	ตัวอักษร	หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง		9,600.00 ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		640.73 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาญวิทย์ ขวลิต)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกษมสุข ปานช่วย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นางรัชฎาพร นมะจินทร์)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร พร้อมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านนาปรือ

หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง เข้ม บ้านหลุมพอ หมู่ที่ 7 ต.เสียวค อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 1.600 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.					
	- ขุดรื้อผิวทาง (ชนทั้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.					
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	11,200.00	10.23,	114,576.00	1.3347	152,924.59
	- งานขยาย,ยกกระดับคันทาง	ตร.ม.					
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.		-	-		-
3	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา 0.15 ม	ลบ.ม.	1,440.00	250.40 ,	360,576.00	1.3347	481,260.79
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,440.00	700.12,	1,008,172.80	1.3347	1,345,608.24
	งานผิวทาง						
5	Prime Coat	ตร.ม.	9,600.00	28.72	275,712.00	1.3347	367,992.81
6	Tack Coat	ตร.ม.		-	-		-
7	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Pa Ra Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	9,600.00	271.76,	2,608,896.00	1.3347	3,482,093.49
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.		-	-		-
8	Skin Patch	ตร.ม.		-	-		-
9	Deep Patch	ตร.ม.		-	-		-
	งานผิวไหล่ทาง						
	- Prime Coat	ตร.ม.					-
	- Tack Coat	ตร.ม.					-
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.					-
	- ผิว Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.					-
	- ผิวลูกรัง	ลบ.ม.					-
	- ผิวหินคลุก	ลบ.ม.					-
10	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	360.00	290.00 ,	104,400.00	1.3347	139,342.68
	- Rumble Strips	ตร.ม.	187.20	410.00 ,	76,752.00	1.3347	102,440.89
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
11	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-		-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-		-
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	40.00	1,065.57,	42,622.80	1.3347	56,888.65

สำเนาผู้ซื้อ:

นางรัชฎาพร อวยจินดา
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านนาปรือ


หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง เชื่อม บ้านหลุมพอ หมู่ที่ 7 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

1.600

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
12	งานจราจรสงเคราะห์						
	12.1 งานปรับปรุง						
	12.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก					-
	12.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก					-
	12.1.3 บ้ายจราจร	ชุด					-
	12.1.4 GUARD RAIL	ม.					-
	12.2 งานติดตั้ง						
	12.2.1 บ้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด					-
	12.2.2 บ้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	-				-
	12.2.3 บ้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด					
	12.2.4 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด					
	12.2.5 บ้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	6.00	2,840.00,	17,040.00,	1.3347	22,743.29,
	12.2.6 บ้ายจราจรแบบ ต62	ชุด					
	12.2.7 บ้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด					
	12.2.8 บ้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด					
	12.2.9 บ้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด					
	12.2.10 บ้ายจราจรแบบ ต69	ชุด					
	12.2.11 บ้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด					
	12.2.12 บ้ายจราจรแบบ ต74	ชุด					
	12.2.13 บ้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	-				
	12.2.14 บ้ายจราจรแบบ ต76	ชุด					
	12.2.15 บ้ายจราจรแบบ ต77	ชุด					
	12.2.16 บ้ายจราจรแบบ ต78	ชุด					
	12.2.17 บ้ายจราจรแบบ น1	ชุด					
	12.2.18 บ้ายจราจรแบบ น2	ชุด					
	12.2.19 บ้ายจราจรแบบ น3	ชุด					
	12.2.20 บ้ายจราจรแบบ น4	ชุด					
	12.2.21 บ้ายจราจรแบบ น5	ชุด					
	12.2.22 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต1-ต60, ต61	ชุด					
	12.2.23 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต62	ชุด					
	12.2.24 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต63,ต66	ชุด					


 (นางรัชฎาพร อธิ์นทอ)
 12/05/2562

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านนาปรือ

หมู่ที่ 3 ต.ท่าฉาง เข้ม บ้านหลุมพอ หมู่ที่ 7 ต.เสียวค อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

1.600

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	12.2.25 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	ชุด					
	12.2.26 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต65,ต68	ชุด					
	12.2.27 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต69	ชุด					
	12.2.28 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต71,ต73	ชุด					
	12.2.29 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต74	ชุด					
	12.2.30 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต75	ชุด					
	12.2.31 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต76	ชุด					
	12.2.32 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต77	ชุด					
	12.2.33 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต78	ชุด					
	12.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด			-	-	-
	12.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	12.2.36 Guard Rail	ชุด					
	12.2.37 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					
	12.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	12.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				4,608,747.60	1.3347	6,151,295.43
	คิดให้เป็นเงิน						6,151,000.00
	ตัวอักษร	หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

(นางธิษฎาพร ณะจันทน์)
นายช่างโยธาอาวุโส