

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

นราชนกการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สาย วัดโพธิ์แก้ว

ระยะทางก่อสร้าง

0.755

กม.

สถานที่ ม.4 ต.บางไทร เขื่อน ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปจ. 4

จำนวน 3 แผ่น

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่

5 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	2,367,378.37	1.3624	3,225,316.29	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.0%.....				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,225,316.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,225,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	4,530.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	711.92 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญวิทย์ ชวลิต)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ธนสิทธิ์ ชวพันธ์โสภณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร พร้อมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย วัดโพธิ์แก้ว

ม.4 ต.บางไทร เข้ม ม.2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 0.755 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.		-	-	-	-
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	4,530.00	10.23	46,341.90	1.3624	63,136.20
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	558.00	186.19	103,892.90	1.3624	141,543.69
4	งานหินคลุกพื้นทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	792.75	512.05	405,927.64	1.3624	553,035.82
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	226.50	499.92	113,231.88	1.3624	154,267.11
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4,530.00	297.68	1,348,490.40	1.3624	1,837,183.32
7	EXPANTION JOINT	ม.	42.00	160.03	6,721.26	1.3624	9,157.04
8	CONTRACTION JOINT	ม.	408.00	80.88	32,999.04	1.3624	44,957.89
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	755.00	61.55	46,470.25	1.3624	63,311.07
10	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	4,530.00	31.04	140,611.20	1.3624	191,568.70
11	ค่าแบบข้างคิควความยาว 2 ข้าง	ม.	1,510.00	20.60	31,106.00	1.3624	42,378.81
	งานผิวไหล่ทาง						
12	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
13	ผิวไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	113.26	286.78	32,480.70	1.3624	44,251.71
14	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	169.88	290.00	49,265.20	1.3624	67,118.91
	- Rumble Strips	ตร.ม.	24.00	410.00	9,840.00	1.3624	13,406.02
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
15	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน					
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน					
16	งานจราจรสงเคราะห์						
	16.1 งานปรับปรุง						
	16.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก					
	16.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก					
	16.1.3 บ้ายจราจร	ชุด					
	16.1.4 GUARD RAIL	ม.					

สำเนาถูกต้อง
(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย วัดโพธิ์แก้ว

ม.4 ต.บางไทร เชื่อม ม.2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 0.755 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.30 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต75	ชุด					
	16.2.31 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต76	ชุด					
	16.2.32 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต77	ชุด					
	16.2.33 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต78	ชุด					
	16.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด					
	16.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	16.2.36 Guard Rail	ชุด					
	16.2.37 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					
	16.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	16.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				2,367,378.37	1.3624	3,225,316.29
	คิดให้เป็นเงิน						3,225,000.00
	ตัวอักษร						
สามล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน							

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ญะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส