

สรุป ผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สายบ้านหน้าชา

ระยะทางก่อสร้าง

0.525

กม.

สถานที่ หมู่ที่ 12 ต.ประสงค์ เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 3 แผ่น

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่

26 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	1,380,309.55	1.3624	1,880,533.73	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.0%.....				
	ภาษี.....7%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,880,533.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,880,500.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			สิบแปดร้อย
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	3,150.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	596.98 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนี ทรายขาว)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายัณห์ เฝ้าจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร พร้อมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 12 ต.ประสงค์ เข้ม หมู่ที่ 10 ตำบลสมอทอง อำเภอลำทะเมนชัย จ.สุราษฎร์ธานี
 ระยะทางก่อสร้าง 0.525 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขสี่	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	1,050.00	1.65	1,732.50	1.3624	2,360.36
2	ชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	3,150.00	10.33	32,539.50	1.3624	44,331.81
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	367.50	211.67	77,788.73	1.3624	105,979.37
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	157.50	517.13	81,447.50	1.3624	110,964.07
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	3,150.00	303.86	957,159.00	1.3624	1,304,033.42
7	EXPANTION JOINT	ม.	30.00	166.06	4,981.80	1.3624	6,787.20
8	CONTRACTION JOINT	ม.	282.00	84.72	23,891.04	1.3624	32,549.15
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	525.00	74.70	39,217.50	1.3624	53,429.92
10	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	3,150.00	31.04	97,776.00	1.3624	133,210.02
11	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	ม.	1,050.00	20.60	21,630.00	1.3624	29,468.71
	งานผิวไหล่ทาง						
12	ผิวไหล่ทางลูกรังหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	79.00	99.87	7,889.73	1.3624	10,748.97
13	ผิวไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	118.13	290.00	34,256.25	1.3624	46,670.72
	- Rumble Strips	ตร.ม.					
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
15	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-				-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน					-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน					-
16	งานจราจรลงเคราะห์						
	16.1 งานปรับปรุง						
	16.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก					-
	16.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก					-
	16.1.3 ป้ายจราจร	ชุด					-
	16.1.4 GUARD RAIL	ม.					-
	16.2 งานติดตั้ง						-

ดำเนินการโดย

 (นางสาวกัญญาพร วัฒนศิริ)
 วิศวกรโยธา


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 12 ต.ประสงค์ เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะทางก่อสร้าง 0.525 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด					
	16.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด					
	16.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด					
	16.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด					
	16.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด					
	16.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62	ชุด					
	16.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด					
	16.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด					
	16.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด					
	16.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	ชุด					
	16.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด					
	16.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	ชุด					
	16.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด					
	16.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	ชุด					
	16.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด					
	16.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	ชุด					
	16.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด					
	16.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด					
	16.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด					
	16.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด					
	16.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด					
	16.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต1-ต60, ต61	ชุด					
	16.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต62	ชุด					
	16.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต63,ต66	ชุด					
	16.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	ชุด					
	16.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต65,ต68	ชุด					
	16.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต69	ชุด					
	16.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต71,ต73	ชุด					
	16.2.29 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต74	ชุด					
	16.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต75	ชุด					
	16.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต76	ชุด					

สำเนาถูกต้อง

(นางรพีพร ธรรม)
นายอำเภอ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที่ 12 ต.ประสงค์ เข้ม หมู่ที่ 10 ตำบลสมอทอง อำเภอลำทะเมนชัย จ.สุราษฎร์ธานี
 ระยะทางก่อสร้าง 0.525 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต77	ชุด					
	16.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต78	ชุด					
	16.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด					
	16.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	16.2.36 Guard Rail	ชุด					
	16.2.37 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					
	16.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	16.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				1,380,309.55	1.3624	1,880,533.72
	คิดให้เป็นเงิน						1,880,500.00
	ตัวอักษร						
หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน							

ลำเนา

 (นางรวิษฏ์)
 นายช่างโยธา