

สรุป ผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สายบ้านหนองสะบ้า-บ้านคอนรูป ระยะทางก่อสร้าง 1.900 กม.

สถานที่ หมู่ที่ 4 ต.คันธุลี เขื่อน ม.2 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

จัดทำราคากลางเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			*	
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	5,309,398.04	1.3319	7,071,587.25	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.0%.....				
	ภาษี.....7%....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,071,587.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,071,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	11,400.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	620.26 บาท / ตารางเมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรักษ์ ศักดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายัณห์ เฝ้าจินดา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาสกร พรหมมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองสะบ้า-บ้านคอนอุป
หมู่ที่ 4 ต.คันธุลี เข้ม ม.2 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะทางก่อสร้าง 1.900 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	3,800.00	1.64	6,232.00	1.3319	8,300.40
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	13,300.00	10.23	136,059.00	1.3319	181,216.98
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	งานหินคลุก หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	665.00	864.67	575,005.55	* 1.3319	765,849.89
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	570.00	528.44	301,210.80	1.3319	401,182.66
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	11,400.00	301.33	3,435,162.00	1.3319	4,575,292.27
7	EXPANTION JOINT RB.19 mm.	ม.	114.00	165.83	18,904.62	1.3319	25,179.06
8	CONTRACTION JOINT RB.15 mm.	ม.	1,026.00	84.49	86,686.74	1.3319	115,458.07
9	LONGITUDINAL JOINT DB.16 mm.	ม.	1,900.00	74.47	141,493.00	1.3319	188,454.53
10	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	11,400.00	31.04	353,856.00	1.3319	471,300.81
11	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	ม.	3,800.00	20.60	78,280.00	1.3319	104,261.13
	งานผิวไหล่ทาง						
12	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	285.00	114.73	32,698.05	1.3319	43,550.53
13	ผิวไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
14	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	427.50	290.00	123,975.00	1.3319	165,122.30
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-
15	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	18.00	1,101.96	19,835.28	1.3319	26,418.61
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-	-	-
16	งานจราจรสังเคาะห์						
	16.1 งานปรับปรุง						
	16.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-
	16.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-
	16.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-
	16.1.4 GUARD RAIL	ม.	-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองสะบ้า-บ้านคอนรูป

หมู่ที่ 4 ต.คันธุลี เข้ม ม.2 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

1.900

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2 งานติดตั้ง						
	16.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด					
	16.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด					
	16.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด					
	16.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด				*	
	16.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด					
	16.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62	ชุด					
	16.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด					
	16.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด					
	16.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด					
	16.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	ชุด					
	16.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด					
	16.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	ชุด					
	16.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด					
	16.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	ชุด					
	16.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด					
	16.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	ชุด					
	16.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด					
	16.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด					
	16.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด					
	16.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด					
	16.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด					
	16.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต1-ต60, ต61	ชุด					
	16.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต62	ชุด					
	16.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต63,ต66	ชุด					
	16.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	ชุด					
	16.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต65,ต68	ชุด					
	16.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต69	ชุด					
	16.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต71,ต73	ชุด					
	16.2.29 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต74	ชุด					

(นางรัชฎาพร สมบัติ)
นายช่างโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านหนองสะบ้า-บ้านดอนตูบ


หมู่ที่ 4 ต.คันธุลี เข้ม ม.2 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

1.900

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต75	ชุด					
	16.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต76	ชุด					
	16.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต77	ชุด					
	16.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต78	ชุด					
	16.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด				*	
	16.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	16.2.36 Guard Rail	ชุด					
	16.2.37 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					
	16.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	16.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				5,309,398.04	1.3319	7,071,587.24
	คิดให้เป็นเงิน						7,071,000.00
	ตัวอักษร						เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน


 (นางวิภากร แซ่ตัน)
 นายอำเภอท่าชนะ