

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย ป้ายโคกเหรียญ

ระยะทางก่อสร้าง

2.100

กม.

สถานที่ ม.3 ต.ควนศรี เชื่อมต่อ ม.2 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

25 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ฝนปกติ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	5,958,201.09	1.3527	8,059,658.61	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,059,658.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			8,059,000.00	
	ตัวอักษร	แปลล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	12,600.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	639.6 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายชาญวิทย์ ขวลิต)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมรัฐ วรธนะพิศิษฐ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเทอดศักดิ์ นันตมาศ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง

(นางรัชฎาพร มะจินท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บ้านโคกเหียง


ม.3 ต.ควนศรี เชื่อมต่อ ม.2 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 2.100 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	4,200.00	1.65	6,930.00	1.3527	9,374.21
	- ขุดรื้อผิวทาง (AC 5 ซม. ขนทิ้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.78	-	1.3527	-
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	12,600.00	10.33	130,158.00	1.3527	176,064.73
	- งานขยาย,ยกระดับคันทาง	ตร.ม.	-	75.98	-	1.3527	-
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	75.98	-	1.3527	-
3	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	3,024.00	221.86	670,904.64	1.3527	907,532.71
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	2,688.00	742.84	1,996,753.92	1.3527	2,701,009.03
5	Prime Coat	ตร.ม.	12,600.00	28.90	364,140.00	1.3527	492,572.18
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	10.28	-	1.3527	-
7	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	12,600.00	195.88	2,468,088.00	1.3527	3,338,582.64
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	192.93	-	1.3527	-
8	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	472.50	290.00	137,025.00	1.3527	185,353.72
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	-	3,468.53	-	1.3527	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	15.00	2,431.03	36,465.45	1.3527	49,326.81
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,726.04	-	1.3527	-
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	72.00	1,029.39	74,116.08	1.3527	100,256.82
10	งานจราจรสรางเคราะห						
	- หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด	40.00	750.00	30,000.00	1.3527	40,581.00
	- หลักกิโลเมตร	ชุด	-	2,260.00	-	1.3527	-
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	1.00	2,660.00	2,660.00	1.3527	3,598.18
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	1.00	4,040.00	4,040.00	1.3527	5,464.91
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด	-	2,380.00	-	1.3527	-
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	12.00	2,840.00	34,080.00	1.3527	46,100.02
	- ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	1.00	2,840.00	2,840.00	1.3527	3,841.67
	รวมราคา				5,958,201.09		8,059,658.63
	คิดให้เป็นเงิน						8,059,000.00
	ตัวอักษร						

แปลล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

สำเนาถูกต้อง


(ลงนาม)