

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สาย 40303 ท่าขนอน - เขาพัง

ระยะทางก่อสร้าง

2.175

กม.

สถานที่ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม เข้ม ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กอง ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่

3 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ฝนปกติ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	5,627,593.45	1.3115	7,380,588.81	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,380,588.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,380,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	17,400.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	424.14 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....



ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต ชำนาญศิลป์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....



กรรมการ


(นายสมรัฐ วรรณะพิศิษฐ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....



กรรมการ

(นายสุเว็ด ชูปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สาย 40303 ท่าขนอน - เขापั้ง

ต.ท่าขนอน อ.ศีร์ษะภูมิคม เข้มม ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 2.175 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.65	-	1.3115	-
	- ขุดรื้อผิวทาง (AC 5 ซม. ขึ้นทั้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.78	-	1.3115	-
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	18,705.00	13.41	250,834.05	1.3115	328,968.86
	- งานขยาย,ยกกระดัดคันทาง	ตร.ม.	-	75.98	-	1.3115	-
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	75.98	-	1.3115	-
3	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	206.87	-	1.3115	-
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	2,707.88	560.94	1,518,955.40	1.3115	1,992,110.01
5	Prime Coat	ตร.ม.	17,400.00	28.74	500,076.00	1.3115	655,849.67
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	10.25	-	1.3115	-
7	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	17,400.00	179.04	3,115,296.00	1.3115	4,085,710.70
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	176.09	-	1.3115	-
8	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	489.38	290.00	141,918.75	1.3115	186,126.44
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	400.00	-	1.3115	-
	- ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	1.3115	-
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	-	3,487.02	-	1.3115	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	2,445.83	-	1.3115	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,734.26	-	1.3115	-
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	15.00	1,035.55	15,533.25	1.3115	20,371.86
10	งานจราจรสรงเคราะห์						
	- หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด	30.00	750.00	22,500.00	1.3115	29,508.75
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	22.00	2,840.00	62,480.00	1.3115	81,942.52
	รวมราคา				5,627,593.45		7,380,588.81
	คิดให้เป็นเงิน						7,380,000.00
	ตัวอักษร						

เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

สำเนาถูกต้อง

(นางรัชฎาพร ณะจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส