

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย 347

หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเขื่อนต่อ หมู่ที่ 1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 1.700 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	6,800.00	1.65,	11,220.00	1.3624	15,286.13
2	ชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	8,500.00	10.33,	87,805.00	1.3624	119,625.53
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	850.00	177.77,	151,107.90	1.3624	205,869.40
4	งานลูกรังหรือหินปู รองพื้นทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,785.00	211.67,	377,830.95	1.3624	514,756.89
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	510.00	517.13,	263,736.30	1.3624	359,314.34
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10,200.00	300.88,	3,068,976.00	1.3624	4,181,172.90
7	EXPANTION JOINT	ม.	102.00	106.98,	10,911.96	1.3624	14,866.45
8	CONTRACTION JOINT	ม.	918.00	94.98,	87,191.64	1.3624	118,789.89
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,700.00	75.97,	129,149.00	1.3624	175,952.60
10	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	10,200.00	29.00,	295,800.00	1.3624	402,997.92
11	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	ม.	3,400.00	20.60,	70,040.00	1.3624	95,422.50
	งานผิวไหล่ทาง						
12	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	255.00	99.87,	25,466.85	1.3624	34,696.04
13	ผิวไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.		-	-	-	-
14	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	382.50	290.00,	110,925.00	1.3624	151,124.22
	- Rumble Strips	ตร.ม.					
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
15	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00	ท่อน	18.00	1,024.17,	18,435.06	1.3624	25,115.93
	- ขนาด 0.80 x 1.00	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00	ท่อน	-	-	-	-	-
16	งานจราจรสงเคราะห์						
	16.1 งานปรับปรุง						
	16.1.1 หลักรวมโค้ง ค.ส.ล.	หลัก					
	16.1.2 หลักรวมโค้ง	หลัก					
	16.1.3 ป้ายจราจร	ชุด					
	16.1.4 GUARD RAIL	ม.					

(นายชัชวาลย์ อรรถพร)
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย347

หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเชื่อมต้อ หมู่ที่ 1 ต.ตลาดไธยา อ.ไธยา จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

1.700

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2 งานติดตั้ง						
	16.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก	ชุด		-			
	16.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	-	-			
	16.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด		-			
	16.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด					
	16.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	-	-			
	16.2.6 ป้ายจราจรแบบ ต62	ชุด					
	16.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด					
	16.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด					
	16.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด					
	16.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต69	ชุด					
	16.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด					
	16.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต74	ชุด					
	16.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด					
	16.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต76	ชุด					
	16.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด					
	16.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต78	ชุด					
	16.2.17 ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด					
	16.2.18 ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด		-	-	-	-
	16.2.19 ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด					
	16.2.20 ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด					
	16.2.21 ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด					
	16.2.22 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต1-ต60, ต61	ชุด					
	16.2.23 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต62	ชุด					
	16.2.24 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต63,ต66	ชุด					
	16.2.25 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	ชุด					
	16.2.26 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต65,ต68	ชุด					
	16.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต69	ชุด					
	16.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต71,ต73	ชุด					
	16.2.29 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต74	ชุด					

(นางรัชฎาพร ละอองจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย 347

หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเชื่อมต้อ หมู่ที่ 1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 1.700 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.30 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต75	ชุด					
	16.2.31 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต76	ชุด					
	16.2.32 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต77	ชุด					
	16.2.33 ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต78	ชุด					
	16.2.34 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด					
	16.2.35 หลักกิโลเมตร	ชุด					
	16.2.36 Guard Rail	ชุด					
	16.2.37 ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					
	16.2.38 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					
	16.2.39 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					
	รวมราคา				4,708,595.66	1.3624	6,414,990.74
	คิดให้เป็นเงิน						6,414,000.00
	ตัวอักษร	หกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน					


 (นางรัชฎา พุฒจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส