


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายแยกประปา-เขาแค

ม.9 ต.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เชื่อม ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีฯ

ระยะทางก่อสร้าง 1.380 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	5,520.00	1.68	9,273.60	1.3624	12,634.35
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิว AC 5 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานดินคันทาง(ขยายไหล่ทาง)	ลบ.ม.	496.00	217.81	108,033.76	1.3624	147,185.19
4	งานเสริมหินคลุกพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	828.00	565.95	468,606.60	1.3624	638,429.63
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	414.00	561.67	232,531.38	1.3624	316,800.75
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8,280.00	302.44	2,504,203.20	1.3624	3,411,726.44
7	EXPANTION JOINT	ม.	78.00	111.40	8,689.20	1.3624	11,838.17
8	CONTRACTION JOINT	ม.	750.00	99.40	74,550.00	1.3624	101,566.92
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,380.00	79.23	109,337.40	1.3624	148,961.27
10	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	8,280.00	30.00	248,400.00	1.3624	338,420.16
11	ค่าแบบข้างคิควความยาว 2 ข้าง	ม.	2,760.00	20.60	56,856.00	1.3624	77,460.61
	งานผิวไหล่ทาง						
12	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
13	ผิวไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	276.00	321.15	88,637.40	1.3624	120,759.59
14	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	310.50	290.00	90,045.00	1.3624	122,677.31
	- Rumble Strips	ตร.ม.					
	- ทางม้าลาย	แห่ง					
15	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	20.00	1,765.58	35,311.60	1.3624	48,108.52
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	-	-	-	-
16	งานจราจรสงเคราะห์						
	16.1 งานปรับปรุง						
	16.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	หลัก					-
	16.1.2 หลักกิโลเมตร	หลัก					-
	16.1.3 ป้ายจราจร	ชุด					-
	16.1.4 GUARD RAIL	ม.					-


 (นางธิษฎาพร ละอองฟ้า)
 นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายแยกประปา-เขาแค

ม.9 ต.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เชื่อม ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีฯ

ระยะทางก่อสร้าง

1.380

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2 งานติดตั้ง						
	16.2.1 บ้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด					-
	16.2.2 บ้ายจรรยาแบบ บ1.	ชุด	-				-
	16.2.3 บ้ายจรรยาแบบ บ2.	ชุด					-
	16.2.4 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55	ชุด	-				-
	16.2.5 บ้ายจรรยาแบบ ต1 - ต27,ต31-60	ชุด	5.00	2,840.00,	14,200.00	1.3624	19,346.08
	16.2.6 บ้ายจรรยาแบบ ต28-ต30,ต62	ชุด					-
	16.2.7 บ้ายจรรยาแบบ ต61	ชุด					
	16.2.8 บ้ายจรรยาแบบ ต63,ต66	ชุด					
	16.2.9 บ้ายจรรยาแบบ ต64,ต67	ชุด					
	16.2.10 บ้ายจรรยาแบบ ต65,ต68,ต.70	ชุด					
	16.2.11 บ้ายจรรยาแบบ ต69	ชุด					
	16.2.12 บ้ายจรรยาแบบ ต71 - ต73	ชุด					
	16.2.13 บ้ายจรรยาแบบ ต74	ชุด					
	16.2.14 บ้ายจรรยาแบบ ต75	ชุด	-				
	16.2.15 บ้ายจรรยาแบบ ต76	ชุด					
	16.2.16 บ้ายจรรยาแบบ ต77	ชุด					
	16.2.17 บ้ายจรรยาแบบ ต78	ชุด					
	16.2.18 บ้ายจรรยาแบบ น1	ชุด					-
	16.2.19 บ้ายจรรยาแบบ น2	ชุด					-
	16.2.20 บ้ายจรรยาแบบ น3	ชุด					-
	16.2.21 บ้ายจรรยาแบบ น4	ชุด					-
	16.2.22 บ้ายจรรยาแบบ น5	ชุด					-
	16.2.23 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55+ต1-ต60, ต	ชุด					-
	16.2.24 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55+ต62	ชุด					-
	16.2.25 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55+ต63,ต66	ชุด					-
	16.2.26 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	ชุด					-
	16.2.27 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55+ต65,ต68	ชุด					-
	16.2.28 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55+ต69	ชุด					-
	16.2.29 บ้ายจรรยาแบบ บ3 - บ55+ต71,ต73	ชุด					-

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายแยกประปา-เขาแค

ม.9 ต.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เชื่อม ต.ควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีฯ

ระยะทางก่อสร้าง 1.380 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	16.2.30 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต74	ชุด					-
	16.2.31 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต75	ชุด					-
	16.2.32 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต76	ชุด					-
	16.2.33 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต77	ชุด					-
	16.2.34 บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ.55+ต78	ชุด					-
	16.2.35 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด	31.00	620.00	19,220.00	1.3624	26,185.33
	16.2.36 หลักกิโลเมตร	ชุด					-
	16.2.37 Guard Rail	ชุด					-
	16.2.38 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	ชุด					-
	16.2.39 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด					-
	16.2.40 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด					-
	รวมราคา				4,067,895.14	1.3624	5,542,100.32
	คิดให้เป็นเงิน						5,542,000.00
	ตัวอักษร	ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน					

สำเนาถูกต้อง

 (นางรัชฎาพร ณะรัตน์)
 นายช่างโยธาอาวุโส