

สรุป ผลราคากลาง ค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อสาย สายสองพี่น้อง

ระยะทางก่อสร้าง

0.810

กม.

สถานที่ หมู่ที่ 7 ต.สาคร อ.พระแสง เข้มต่อ หมู่ที่ 7 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F ฝนปกติ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานก่อสร้างทาง	2,699,157.43	1.3624	3,677,332.08	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0. %.....				
	ภาษี7. %.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6. %.....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,677,332.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,677,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่ก่อสร้าง	4,860.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	756.58 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายชาญวิทย์ ขวาลิต)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณรงค์ สมโรจน์รัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิรศักดิ์ วราภรณ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำเนาออกต้อง

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสองฟุต

หมู่ที่ 7 ต.สาคร อ.พระแสง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

0.810

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	2,430.00	1.65	4,009.50	1.3624	5,462.54
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ผิวลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	3,240.00	10.33	33,469.20	1.3624	45,598.44
3	หินใหญ่กับการกัดเซาะข้างทาง(ขนาด0.15-0.20ม.)	ลบ.ม.	-	280.00	-	1.3624	-
4	งานขยายไหล่ทางลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	729.00	329.22	240,001.38	1.3624	326,977.88
5	งานชั้นหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	526.50	690.30	363,442.95	1.3624	495,154.68
6	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	243.00	533.69	129,686.67	1.3624	176,685.12
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
7	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4,860.00	311.51	1,513,938.60	1.3624	2,062,589.95
8	EXPANTION JOINT	ม.	42.00	111.06	4,664.52	1.3624	6,354.94
9	CONTRACTION JOINT	ม.	438.00	107.78	47,207.64	1.3624	64,315.69
10	LONGITUDINAL JOINT	ม.	810.00	87.58	70,939.80	1.3624	96,648.38
11	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	4,860.00	32.10	156,006.00	1.3624	212,542.57
12	ค่าแบบข้างคิควความยาว 2 ข้าง	ม.	1,620.00	20.60	33,372.00	1.3624	45,466.01
	งานไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)						
13	ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	173.34	-	1.3624	-
14	ไหล่ทางหินคลุก(ตามสภาพ)	ลบ.ม.	64.80	405.09	26,249.83	1.3624	35,762.77
15	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	182.25	290.00	52,852.50	1.3624	72,006.25
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	400.00	-	1.3624	-
16	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	1,095.94	-	1.3624	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,814.78	-	1.3624	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	9.00	2,590.76	23,316.84	1.3624	31,766.86
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	-	3,761.65	-	1.3624	-
17	งานจราจรสงเคราะห์						
	- หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด	-	620.00	-	1.3624	-
	- หลักกิโลเมตร	ชุด	-	2,260.00	-	1.3624	-
	- Guard Rail	ม.	-	1,660.00	-	1.3624	-
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	-	2,660.00	-	1.3624	-
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	-	4,040.00	-	1.3624	-
	- ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด	-	2,380.00	-	1.3624	-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสองฟิ่่นอง


หมู่ที่ 7 ต.สาคร อ.พระแสง เข้มต่อ หมู่ที่ 7 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

0.810

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	- บ้ายจราจรแบบ บ3 - บ55	ชุด	-	2,660.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต61	ชุด	-	2,840.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต62	ชุด		4,040.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด		4,550.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด		3,920.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด		6,070.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต69	ชุด		4,940.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด		3,920.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต74	ชุด		4,310.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต75	ชุด		2,840.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต76	ชุด		2,470.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต77	ชุด		-	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ ต78	ชุด		2,960.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ น1	ชุด		4,380.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ น2	ชุด		-	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ น3	ชุด	-	7,920.00	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ น4	ชุด		-	-	1.3624	-
	- บ้ายจราจรแบบ น5	ชุด		-	-	1.3624	-
	- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด		19,000.00	-	1.3624	-
18	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ม.	-	291.03	-	1.3624	-
	รวมราคา				2,699,157.43	1.3624	3,677,332.08
	คิดให้เป็นเงิน						3,677,000.00
	ตัวอักษร	สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					


 (นางรัชฎาพร ดะจันทร์)
 นายช่างโยธาอาวุโส