

รายการ ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน

สรุปปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                         | ราคาวัสดุ<br>จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
|          | สรุปงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อน |                        |                        |                             |          |
| 1        | หมวดงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง   |                        |                        |                             |          |
|          | 1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก              | 744,030.94             | 240,179.43             | 984,210.37                  |          |
|          | 1.2 งานหลังคา                                  | 882,590.37             | 262,586.40             | 1,145,176.77                |          |
|          | 1.3 งานผนังและพื้น                             | 280,924.75             | 147,750.25             | 428,675.00                  |          |
|          | 1.4 งานประตู - หน้าต่าง                        | 7,200.00               | 1,200.00               | 8,400.00                    |          |
|          | 1.5 งานฝ้าเพดาน                                | 143,957.40             | 49,420.00              | 193,377.40                  |          |
|          | 1.6 งานไฟฟ้า                                   | 82,859.20              | 21,660.00              | 104,519.20                  |          |
|          | 1.7 งานสี                                      | 24,609.00              | 24,529.80              | 49,138.80                   |          |
|          | 1.8 งานรื้อถอนอาคารเดิม                        | -                      | 100,075.00             | 100,075.00                  |          |
|          |                                                |                        |                        |                             |          |
|          |                                                |                        |                        |                             |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                        | 2,166,171.66           | 847,400.88             | 3,013,572.54                |          |

สำเนาถูกต้อง


(นางรัชฎาพร ละจันทร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                             |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1.1      | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก               |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | งานเสาเข็ม                                  |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | งานดินถมบริเวณก่อสร้าง                      | 568.75 | ลบ.ม. | 60.00       | 34,125.00 | 99.00       | 56,306.25 | 90,431.25                   |          |
|          | ค่าประกอบและรื้อบันจัน                      | 1.00   | ชุด   | -           | -         | 20,000.00   | 20,000.00 | 20,000.00                   |          |
|          | เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.20 x 0.20 x 10.00 ม. | 26.00  | ต้น   | 1,869.16    | 48,598.16 | 750.00      | 19,500.00 | 68,098.16                   |          |
|          | ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.       | 26.00  | ต้น   | -           | -         | 190.00      | 4,940.00  | 4,940.00                    |          |
|          | งานฐานราก F1 จำนวน 26 ต้น                   |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ชุดดิน-ถมกลับ                               | 13.94  | ลบ.ม. | -           | -         | 125.00      | 1,742.50  | 1,742.50                    |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                      | 3.25   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 6,014.03  | 391.00      | 1,270.75  | 7,284.78                    |          |
|          | คอนกรีตหยาบ                                 | 0.33   | ลบ.ม. | 1,747.66    | 576.73    | 398.00      | 131.34    | 708.07                      |          |
|          | ทรายหยาบ                                    | 0.85   | ลบ.ม. | 651.87      | 554.09    | 91.00       | 77.35     | 631.44                      |          |
|          | ไม้แบบ                                      | 26.00  | ตร.ม. | 467.00      | 12,142.00 | 133.00      | 3,458.00  | 15,600.00                   |          |
|          | ตะปู                                        | 5.20   | กก.   | 37.38       | 194.38    | -           | -         | 194.38                      |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40     | 226.49 | กก.   | 18.92       | 4,285.19  | 3.30        | 747.42    | 5,032.61                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม. SR24          | 27.76  | กก.   | 19.64       | 545.21    | 4.10        | 113.82    | 659.03                      |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                                 | 5.20   | กก.   | 27.67       | 143.88    | -           | -         | 143.88                      |          |
|          | งานเสาตอม่อ C1 จำนวน 22 ต้น                 |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                      | 3.96   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 7,327.86  | 391.00      | 1,548.36  | 8,876.22                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. ยาว 10.00 ม. SD40     | 308.67 | กก.   | 18.69       | 5,769.04  | 3.30        | 1,018.61  | 6,787.65                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม. SR24          | 140.96 | กก.   | 19.64       | 2,768.45  | 4.10        | 577.94    | 3,346.39                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                                 | 8.80   | กก.   | 27.67       | 243.50    | -           | -         | 243.50                      |          |
|          | ไม้แบบ                                      | 52.80  | ตร.ม. | 467.00      | 24,657.60 | 133.00      | 7,022.40  | 31,680.00                   |          |
|          | ตะปู                                        | 10.56  | กก.   | 37.38       | 394.73    | -           | -         | 394.73                      |          |

สำเนาถูกต้อง  
(นางรชฎาพร ณะงินศรี)  
นางช่างโยธาวาไร

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                         |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | งานเสาตอม่อ C2 จำนวน 4 ต้น              |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 0.32   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 592.15    | 391.00      | 125.12    | 717.27                      |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 30.97  | กก.   | 18.92       | 585.95    | 3.30        | 102.20    | 688.15                      |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 7.60   | กก.   | 20.48       | 155.65    | 4.10        | 31.16     | 186.81                      |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 0.78   | กก.   | 27.67       | 21.58     | -           | -         | 21.58                       |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 6.40   | ตร.ม. | 467.00      | 2,988.80  | 133.00      | 851.20    | 3,840.00                    |          |
|          | ตะปู                                    | 1.28   | กก.   | 37.38       | 47.85     | -           | -         | 47.85                       |          |
|          | งานเสา C1 จำนวน 22 ต้น                  |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 4.13   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 7,642.44  | 391.00      | 1,614.83  | 9,257.27                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 463.00 | กก.   | 18.69       | 8,653.47  | 3.30        | 1,527.90  | 10,181.37                   |          |
|          | เหล็กกลม Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 176.20 | กก.   | 19.64       | 3,460.57  | 4.10        | 722.42    | 4,182.99                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 12.77  | กก.   | 27.67       | 353.35    | -           | -         | 353.35                      |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 66.00  | ตร.ม. | 467.00      | 30,822.00 | 133.00      | 8,778.00  | 39,600.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 13.20  | กก.   | 37.38       | 493.42    | -           | -         | 493.42                      |          |
|          | งานเสา C2 จำนวน 4 ต้น                   |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 0.48   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 888.23    | 391.00      | 187.68    | 1,075.91                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 46.46  | กก.   | 18.92       | 879.02    | 3.30        | 153.32    | 1,032.34                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 11.40  | กก.   | 20.48       | 233.47    | 4.10        | 46.74     | 280.21                      |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 1.16   | กก.   | 27.67       | 32.10     | -           | -         | 32.10                       |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 9.60   | ตร.ม. | 467.00      | 4,483.20  | 133.00      | 1,276.80  | 5,760.00                    |          |
|          | ตะปู                                    | 1.92   | กก.   | 37.38       | 71.77     | -           | -         | 71.77                       |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |


  
 (นางสาวกัญญาพร นนธิ์กร)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

หน้า 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                         |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | งานคาน GB                               |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 6.88   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 12,731.23 | 391.00      | 2,690.08  | 15,421.31                   |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 416.21 | กก.   | 18.92       | 7,874.69  | 3.30        | 1,373.49  | 9,248.18                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 245.14 | กก.   | 20.48       | 5,020.47  | 4.10        | 1,005.07  | 6,025.54                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 13.23  | กก.   | 27.67       | 366.07    | -           | -         | 366.07                      |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 68.80  | ตร.ม. | 467.00      | 32,129.60 | 133.00      | 9,150.40  | 41,280.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 13.76  | กก.   | 37.38       | 514.35    | -           | -         | 514.35                      |          |
|          | งานคาน B1                               |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 0.88   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 1,628.41  | 391.00      | 344.08    | 1,972.49                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 53.24  | กก.   | 18.92       | 1,007.30  | 3.30        | 175.69    | 1,182.99                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 21.09  | กก.   | 20.48       | 431.92    | 4.10        | 86.47     | 518.39                      |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 1.49   | กก.   | 27.67       | 41.23     | -           | -         | 41.23                       |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 11.00  | ตร.ม. | 467.00      | 5,137.00  | 133.00      | 1,463.00  | 6,600.00                    |          |
|          | ตะปู                                    | 2.20   | กก.   | 37.38       | 82.24     | -           | -         | 82.24                       |          |
|          | งานคาน B2                               |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 1.76   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 3,256.83  | 391.00      | 688.16    | 3,944.99                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 127.77 | กก.   | 18.92       | 2,417.41  | 3.30        | 421.64    | 2,839.05                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 41.90  | กก.   | 20.48       | 858.11    | 4.10        | 171.79    | 1,029.90                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 3.39   | กก.   | 27.67       | 93.80     | -           | -         | 93.80                       |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 22.00  | ตร.ม. | 467.00      | 10,274.00 | 133.00      | 2,926.00  | 13,200.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 4.40   | กก.   | 37.38       | 164.47    | -           | -         | 164.47                      |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |

สำเนาถูกต้อง  
(นางรัชฎาพร ละจันทรี)  
นายช่างโยธาอาวุโส

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                         |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | งานคาน B3                               |          |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 1.76     | ลบ.ม. | 1,850.47    | 3,256.83  | 391.00      | 688.16    | 3,944.99                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 25 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 1,189.19 | กก.   | 18.69       | 22,225.96 | 2.90        | 3,448.65  | 25,674.61                   |          |
|          | เหล็กกลม Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 140.96   | กก.   | 19.64       | 2,768.45  | 4.10        | 577.94    | 3,346.39                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 26.60    | กก.   | 27.67       | 736.02    | -           | -         | 736.02                      |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 22.00    | ตร.ม. | 467.00      | 10,274.00 | 133.00      | 2,926.00  | 13,200.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 4.40     | กก.   | 37.38       | 164.47    | -           | -         | 164.47                      |          |
|          | งานคาน B4                               |          |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 0.58     | ลบ.ม. | 1,850.47    | 1,073.27  | 391.00      | 226.78    | 1,300.05                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 27.87    | กก.   | 18.92       | 527.30    | 3.30        | 91.97     | 619.27                      |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 13.61    | กก.   | 20.48       | 278.73    | 4.10        | 55.80     | 334.53                      |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 0.83     | กก.   | 27.67       | 22.97     | -           | -         | 22.97                       |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 7.20     | ตร.ม. | 467.00      | 3,362.40  | 133.00      | 957.60    | 4,320.00                    |          |
|          | ตะปู                                    | 1.44     | กก.   | 37.38       | 53.83     | -           | -         | 53.83                       |          |
|          | งานคาน B5                               |          |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 1.76     | ลบ.ม. | 1,850.47    | 3,256.83  | 391.00      | 688.16    | 3,944.99                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 25 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 792.79   | กก.   | 18.69       | 14,817.25 | 2.90        | 2,299.09  | 17,116.34                   |          |
|          | เหล็กกลม Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 140.96   | กก.   | 19.64       | 2,768.45  | 4.10        | 577.94    | 3,346.39                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 18.68    | กก.   | 27.67       | 516.88    | -           | -         | 516.88                      |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 22.00    | ตร.ม. | 467.00      | 10,274.00 | 133.00      | 2,926.00  | 13,200.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 4.40     | กก.   | 37.38       | 164.47    | -           | -         | 164.47                      |          |
|          |                                         |          |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |          |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |          |       |             |           |             |           |                             |          |

  
 (นางสาวกัญญาพร นนธ์จันทร์)  
 นางช่างโยธาทองใส

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                         |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | งานคาน B6                               |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 2.08   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 3,848.98  | 391.00      | 813.28    | 4,662.26                    |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 25 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 468.47 | กก.   | 18.69       | 8,755.70  | 2.90        | 1,358.56  | 10,114.26                   |          |
|          | เหล็กกลม Ø 9 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 111.49 | กก.   | 19.64       | 2,189.66  | 4.10        | 457.11    | 2,646.77                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 11.60  | กก.   | 27.67       | 320.97    | -           | -         | 320.97                      |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 26.00  | ตร.ม. | 467.00      | 12,142.00 | 133.00      | 3,458.00  | 15,600.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 5.20   | กก.   | 37.38       | 194.38    | -           | -         | 194.38                      |          |
|          | งานคาน B7                               |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 6.36   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 11,768.99 | 391.00      | 2,486.76  | 14,255.75                   |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 384.75 | กก.   | 18.92       | 7,279.47  | 3.30        | 1,269.68  | 8,549.15                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 226.61 | กก.   | 20.48       | 4,640.97  | 4.10        | 929.10    | 5,570.07                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 12.23  | กก.   | 27.67       | 338.40    | -           | -         | 338.40                      |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 79.50  | ตร.ม. | 467.00      | 37,126.50 | 133.00      | 10,573.50 | 47,700.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 15.90  | กก.   | 37.38       | 594.34    | -           | -         | 594.34                      |          |
|          | งานคาน RB1                              |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีต 240 ksc (cube)                  | 7.04   | ลบ.ม. | 1,850.47    | 13,027.31 | 391.00      | 2,752.64  | 15,779.95                   |          |
|          | เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม. SD40 | 340.71 | กก.   | 18.92       | 6,446.23  | 3.30        | 1,124.34  | 7,570.57                    |          |
|          | เหล็กกลม Ø 6 มม. ยาว 10.00 ม. SR24      | 167.32 | กก.   | 20.48       | 3,426.71  | 4.10        | 686.01    | 4,112.72                    |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 10.16  | กก.   | 27.67       | 281.13    | -           | -         | 281.13                      |          |
|          | ไม้แบบ                                  | 88.00  | ตร.ม. | 467.00      | 41,096.00 | 133.00      | 11,704.00 | 52,800.00                   |          |
|          | ตะปู                                    | 17.60  | กก.   | 37.38       | 657.89    | -           | -         | 657.89                      |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                         |        |       |             |           |             |           |                             |          |

สำเนาถูกต้อง  
(นางสาวกมล ณะชัยกิจ)  
นางช่างโยธาทวี ใส

[illegible]

แผนที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                                | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ       |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------------|
|          |                                                       |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |                |
| 1.2      | งานหลังคา                                             |          |       |             |            |             |            |                             |                |
|          | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ แผ่นเริ่ม 13 นิ้ว     | 78.00    | แผ่น  | 74.00       | 5,772.00   | 64.00       | 4,992.00   | 10,764.00                   |                |
|          | กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ 13 นิ้ว               | 4,093.00 | แผ่น  | 81.00       | 331,533.00 | 13.60       | 55,664.80  | 387,197.80                  |                |
|          | ครอบสันกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ                | 58.00    | แผ่น  | 65.00       | 3,770.00   | 32.00       | 1,856.00   | 5,626.00                    |                |
|          | ครอบปิดหัวจั่วกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ         | 4.00     | แผ่น  | -           | 65.00      | -           | 260.00     | 32.00                       | 128.00         |
|          | ครอบข้างกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ               | 70.00    | แผ่น  | -           | 65.00      | -           | 4,550.00   | 32.00                       | 2,240.00       |
|          | ครอบสัน 2 ทางกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ          | 3.00     | แผ่น  | -           | 65.00      | -           | 195.00     | 32.00                       | 96.00          |
|          | ครอบสันตะเพ็กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ           | 78.00    | แผ่น  | -           | 65.00      | -           | 5,070.00   | 32.00                       | 2,496.00       |
|          | ครอบปิดปลายตะเพ็กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบ       | 8.00     | แผ่น  | -           | 65.00      | -           | 520.00     | 32.00                       | 256.00         |
|          | แปสำเร็จรูป (ท่อนละ 4 ม.)                             | 860.00   | ท่อน  | 170.00      | 146,200.00 | 32.00       | 27,520.00  | 173,720.00                  |                |
|          | ชุดระบบแห้ง ขนาดความยาว 3.00 ม.                       | 30.00    | ชุด   | 1,200.00    | 36,000.00  | 300.00      | 9,000.00   | 45,000.00                   |                |
|          | เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.        | 160.00   | ท่อน  | 932.88      | 149,260.80 | 405.60      | 64,896.00  | 214,156.80                  | 40.56 กก./ท่อน |
|          | เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.        | 143.00   | ท่อน  | 759.00      | 108,537.00 | 330.00      | 47,190.00  | 155,727.00                  | 33.00 กก./ท่อน |
|          | เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.             | 10.00    | ท่อน  | 967.38      | 9,673.80   | 420.60      | 4,206.00   | 13,879.80                   | 42.06 กก./ท่อน |
|          | เชิงชายไม้เทียม ทุยวัน 22 x 235 x 3050 มม.น.17.56 กก. | 33.00    | แผ่น  | 364.49      | 12,028.17  | 135.00      | 4,455.00   | 16,483.17                   |                |
|          | รางน้ำสแตนเลสตะแครง                                   | 24.00    | ม.    | 630.00      | 15,120.00  | 25.00       | 600.00     | 15,720.00                   |                |
|          | สีพลาสติคทาเชิงชาย                                    | 42.94    | ตร.ม. | 30.00       | 1,288.20   | 30.00       | 1,288.20   | 2,576.40                    |                |
|          | ตะปูเกลียวยึดแป                                       | 9.00     | กล่อง | 300.00      | 2,700.00   | -           | -          | 2,700.00                    |                |
|          | ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง                                | 18.00    | กล่อง | 300.00      | 5,400.00   | -           | -          | 5,400.00                    |                |
|          | สีกันสนิม                                             | 968.64   | ตร.ม. | 35.00       | 33,902.40  | 35.00       | 33,902.40  | 67,804.80                   |                |
|          | ไม้กลึงเนื้อแข็ง                                      | 4.00     | ชุด   | 4,000.00    | 16,000.00  | 150.00      | 600.00     | 16,600.00                   |                |
|          | แผ่นลายฉลุตามแบบ                                      | 8.00     | ชุด   | 2,000.00    | 16,000.00  | 150.00      | 1,200.00   | 17,200.00                   |                |
|          | รวมงานหลังคา                                          |          |       |             | 882,590.37 |             | 262,586.40 | 1,145,176.77                |                |

สัญญาจ้าง  
(นางสาวกัญญา อ่อนน้อม)  
นายช่างโครงการ

แผนที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                            |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 1.3      | งานผนังและพื้น                                             |        |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | ก่อผนังอิฐดินเผาครึ่งแผ่น                                  | 5.25   | ตร.ม. | 255.00      | 1,338.75   | 89.00       | 467.25     | 1,806.00                    |          |
|          | ฉาบปูนผนัง                                                 | 32.00  | ตร.ม. | 63.00       | 2,016.00   | 82.00       | 2,624.00   | 4,640.00                    |          |
|          | ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.               | 328.00 | ตร.ม. | 400.00      | 131,200.00 | 222.00      | 72,816.00  | 204,016.00                  |          |
|          | พื้นทรายล้าง                                               | 182.00 | ตร.ม. | 250.00      | 45,500.00  | 99.00       | 18,018.00  | 63,518.00                   |          |
|          | บัวคอนกรีตสำเร็จรูป 4 นิ้ว x 4 นิ้ว                        | 150.00 | เมตร  | 50.00       | 7,500.00   | 40.00       | 6,000.00   | 13,500.00                   |          |
|          | ผนังไม้สังเคราะห์ขนาด 8 นิ้ว เกร้าเหล็กกล่อ่ง @ 0.60 ม.    | 265.00 | ตร.ม. | 258.00      | 68,370.00  | 95.00       | 25,175.00  | 93,545.00                   |          |
|          | แผ่นหินแกรนิตสีดำ                                          | 10.00  | ตร.ม. | 2,500.00    | 25,000.00  | 265.00      | 2,650.00   | 27,650.00                   | สฟฐ.     |
|          | งานกีดเซาะโลโก้สี อบจ. Ø 1.00 เมตร บนหินแกรนิตดำ           | 2.00   | ชุด   | -           | -          | 5,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00                   |          |
|          | งานกีดเซาะตัวอักษรสีทอง สูง 0.25 เมตร บนหินแกรนิตดำ        | 2.00   | ชุด   | -           | -          | 5,000.00    | 10,000.00  | 10,000.00                   |          |
|          | รวมงานผนังและพื้น                                          |        |       |             | 280,924.75 |             | 147,750.25 | 428,675.00                  |          |
| 1.4      | งานประตู - หน้าต่าง                                        |        |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | ช่องระบายอากาศหลังคา ขนาด 0.40 x 0.60 ม.                   | 8.00   | ชุด   | 900.00      | 7,200.00   | 150.00      | 1,200.00   | 8,400.00                    |          |
|          | รวมงานประตู - หน้าต่าง                                     |        |       |             | 7,200.00   |             | 1,200.00   | 8,400.00                    |          |
| 1.5      | งานฝ้าเพดาน                                                |        |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ เกร้าเหล็กฉาบสังกะสี | 225.60 | ตร.ม. | 384.00      | 86,630.40  | 75.00       | 16,920.00  | 103,550.40                  |          |
|          | ฝ้าชายคาสมาทบอร์ดแบบระบายอากาศ เกร้าเหล็กฉาบสังกะสี        | 212.00 | ตร.ม. | 196.00      | 41,552.00  | 75.00       | 15,900.00  | 57,452.00                   |          |
|          | บัวสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว (แนวนอน) ไม้เทียม        | 135.00 | เมตร  | 45.00       | 6,075.00   | 40.00       | 5,400.00   | 11,475.00                   |          |
|          | บัวสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว (แนวตั้ง) ไม้เทียม       | 135.00 | เมตร  | 45.00       | 6,075.00   | 40.00       | 5,400.00   | 11,475.00                   |          |
|          | บัวสำเร็จรูป ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (แนวตั้ง) ไม้เทียม       | 145.00 | เมตร  | 25.00       | 3,625.00   | 40.00       | 5,800.00   | 9,425.00                    |          |
|          | งานฝ้าเพดาน                                                |        |       |             | 143,957.40 |             | 49,420.00  | 193,377.40                  |          |

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน  | หน่วย   | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                     |        |         | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1.6      | งานไฟฟ้า                                            |        |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต 63 A 10 ช่อง                    | 1.00   | ชุด     | 3,270.00    | 3,270.00  | 500.00      | 500.00    | 3,770.00                    | สพฐ.     |
|          | ดวงโคมไฟกิ่งติดเพดาน 5ดวง/ชุด สำหรับภายในอาคาร      | 5.00   | ชุด     | 1,500.00    | 7,500.00  | 300.00      | 1,500.00  | 9,000.00                    |          |
|          | โคมไฟดาวนไลท์ หลอดประหยัดไฟ 11 วัตต์ Ø 6 นิ้วแบบฝัง | 94.00  | ชุด     | 430.00      | 40,420.00 | 115.00      | 10,810.00 | 51,230.00                   |          |
|          | หลอดดวงกลม Fluorescent 32 watt พร้อมโคมสำเร็จรูป    | 18.00  | ชุด     | 400.00      | 7,200.00  | 115.00      | 2,070.00  | 9,270.00                    |          |
|          | สวิตช์ไฟ แบบฝังผนัง                                 | 2.00   | จุด     | 60.00       | 120.00    | 80.00       | 160.00    | 280.00                      |          |
|          | ปลั๊กไฟชนิดมีสายดิน แบบฝังผนัง เสียบได้ 2 ช่อง/ชุด  | 18.00  | จุด     | 150.00      | 2,700.00  | 90.00       | 1,620.00  | 4,320.00                    |          |
|          | พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว                           | 10.00  | เครื่อง | 1,840.00    | 18,400.00 | 400.00      | 4,000.00  | 22,400.00                   |          |
|          | สายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร THW 16 มม.(ทองแดง)             | 40.00  | ม.      | 56.23       | 2,249.20  | 20.00       | 800.00    | 3,049.20                    |          |
|          | เสาไฟฟ้า สูง 6.00 เมตร                              | 1.00   | ต้น     | 1,000.00    | 1,000.00  | 200.00      | 200.00    | 1,200.00                    |          |
|          |                                                     |        |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | งานไฟฟ้า                                            |        |         |             | 82,859.20 |             | 21,660.00 | 104,519.20                  |          |
|          |                                                     |        |         |             |           |             |           |                             |          |
| 1.7      | งานสี                                               |        |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | ทาสีน้ำพลาสติกกึ่งเงา                               | 767.50 | ตร.ม.   | 30.00       | 23,025.00 | 30.00       | 23,025.00 | 46,050.00                   |          |
|          | ทาสีน้ำมัน                                          | 39.60  | ตร.ม.   | 40.00       | 1,584.00  | 38.00       | 1,504.80  | 3,088.80                    |          |
|          |                                                     |        |         |             |           |             |           |                             |          |
|          | งานสี                                               |        |         |             | 24,609.00 |             | 24,529.80 | 49,138.80                   |          |

ส่วนกลาง  
(นางสาวกรรณิการ์ ณะจันทร์)  
นางช่างไม้สถาปนา

หมู่ที่ 5 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 1.8      | งานรื้อถอนอาคารเดิม                            |        |       |             |           |             |            |                             |          |
|          | รื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก              | 35.00  | ลบ.ม. | -           | -         | 600.00      | 21,000.00  | 21,000.00                   | รื้อขนไป |
|          | รื้อถอนวัสดุฝังหลังคา(ลอนคู่)                  | 480.00 | ตร.ม. | -           | -         | 25.00       | 12,000.00  | 12,000.00                   | รื้อขนไป |
|          | รื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมคร่าวไม้ | 320.00 | ตร.ม. | -           | -         | 35.00       | 11,200.00  | 11,200.00                   | รื้อขนไป |
|          | รื้อถอนโครงสร้างไม้หลังคา                      | 480.00 | ตร.ม. | -           | -         | 60.00       | 28,800.00  | 28,800.00                   | รื้อขนไป |
|          | รื้อถอนราวลูกกรงสูง 1.00 เมตร                  | 80.00  | เมตร  | -           | -         | 30.00       | 2,400.00   | 2,400.00                    | รื้อขนไป |
|          | รื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน หนา 0.10 ม.          | 240.00 | ตร.ม. | -           | -         | 70.00       | 16,800.00  | 16,800.00                   | รื้อขนไป |
|          | รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง                         | 140.00 | ตร.ม. | -           | -         | 50.00       | 7,000.00   | 7,000.00                    | รื้อขนไป |
|          | รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ(หลอดฟลูออเรสเซนต์)     | 25.00  | ชุด   | -           | -         | 35.00       | 875.00     | 875.00                      | รื้อขนไป |
|          | งานรื้อถอนอาคารเดิม                            |        |       |             | -         |             | 100,075.00 | 100,075.00                  |          |

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นางรัชฎาพร ณะจันทร์)  
 นายช่างโยธาอาวุโส