

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต


สายต้นไทร - ท่าแบก

ม.2 ต.เสียวัด อ.ท่าฉาง เชื่อมต่อ ม.3 ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

1.225

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	4,900.00	1.65	8,085.00	1.3624	11,015.00
	- ขุดรื้อผิวทาง (AC 5 ซม. ขึ้นทั้ง) แล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	7,350.00	10.33	75,925.50	1.3624	103,440.90
	- งานขยาย,ยกกระดืบคันทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังหรือหินผุ รองพื้นทางหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,103.00	211.67	233,472.01	1.3624	318,082.27
4	งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,103.00	741.78	818,183.34	1.3624	1,114,692.98
5	Prime Coat	ตร.ม.	7,350.00	24.13	177,355.50	1.3624	241,629.13
6	Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-
7	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.)						
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	7,350.00	207.21	1,522,993.50	1.3624	2,074,926.34
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-
8	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	276.00	290.00	80,040.00	1.3624	109,046.50
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	- ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 1.20 x 1.00	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00	ท่อน	24.00	2,431.03	58,344.72	1.3624	79,488.85
	- ขนาด 0.80 x 1.00	ท่อน	-	-	-	-	-
	- ขนาด 0.60 x 1.00	ท่อน	-	-	-	-	-
	รวมราคา				2,974,399.57	1.3624	4,052,321.97
	คิดให้เป็นเงิน						4,052,000.00
	ตัวอักษร				สำนานถูกต้อง  (นางสาวกนกพร นนทพันธ์) นายช่างโยธาอาวุโส		
					สี่ล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน		