


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายห้วยเสียด-ครามบน

ต.ดอนสัก เข้ม ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง 5.370 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้วหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	1.67	-	1.2719	-
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ผิว AC 5 ซม.)	ตร.ม.	32,220.00	10.87	350,231.40	1.2719	445,459.32
3	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	-		-		-
4	งานเสริมหินคลุกพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-		-		-
5	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	1,611.00	551.68	888,756.48	1.2719	1,130,409.37
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 20 ซม.)				-		-
6	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	32,220.00	375.62	12,102,476.40	1.2719	15,393,139.73
7	EXPANTION JOINT	ม.	318.00	135.66	43,139.88	1.2719	54,869.61
8	CONTRACTION JOINT	ม.	2,904.00	123.66	359,108.64	1.2719	456,750.28
9	LONGITUDINAL JOINT	ม.	5,370.00	76.59	411,288.30	1.2719	523,117.59
10	เหล็ก WIRE MASH 6 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	32,220.00	59.00	1,900,980.00	1.2719	2,417,856.46
11	ค่าแบบช่างคิดความยาว 2 ช้าง	ม.	10,740.00	20.60	221,244.00	1.2719	281,400.24
	งานผิวไหล่ทาง				-		-
12	ผิวไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.			-		-
13	ผิวไหล่ทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	537.00	281.58	151,208.46	1.2719	192,322.04
14	งานตีเส้นจราจร				-		-
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	1,208.25	290.00	350,392.50	1.2719	445,664.22
	- Rumble Strips	ตร.ม.			-		-
	- ทางม้าลาย	แห่ง			-		-
15	งานจราจรลงเคราะห์				-		-
	- หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.	ชุด	35.00	620.00	21,700.00	1.2719	27,600.23
	- ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	1.00	4,040.00	4,040.00	1.2719	5,138.48
	- ป้ายจราจรแบบ บ33.	ชุด	1.00	2,660.00	2,660.00	1.2719	3,383.25
	- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ+เสา	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	1.2719	24,166.10
	รวมราคา				16,826,226.06	1.2719	21,401,276.93
	คิดให้เป็นเงิน						21,401,000.00
	ตัวอักษร				ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน		

สำเนาถูกต้อง

 (นางรัชฎาพร ณะพันธ์)
 นายช่างโยธา