

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านควนกลางแม่น้ำตาปี


บ้านไผ่ปูน ม.1 ต.สินปุน อ.พระแสง เชื่อมต่อ ม.12 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะทางก่อสร้าง

0.755

กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor "F" งานทาง	ราคากลาง
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	2,265.00	1.67	3,782.55	1.3624	5,153.35
2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ผิวลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	3,020.00	10.43	31,498.60	1.3624	42,913.69
3	หินใหญ่กันการกัดเซาะข้างทาง(ขนาด0.15-0.20ม.)	ลบ.ม.	-	280.00	-	1.3624	-
4	งานขยายไหล่ทางลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	906.00	384.82	348,646.92	1.3624	474,996.56
5	งานชั้นหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	770.10	742.23	571,591.32	1.3624	778,736.01
6	งานทรายรองผิวทางหนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	226.50	497.76	112,742.64	1.3624	153,600.57
	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 15 ซม.)						
7	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4,530.00	297.29	1,346,723.70	1.3624	1,834,776.37
8	EXPANTION JOINT	ม.	42.00	107.83	4,528.86	1.3624	6,170.12
9	CONTRACTION JOINT	ม.	408.00	104.56	42,660.48	1.3624	58,120.64
10	LONGITUDINAL JOINT	ม.	755.00	85.37	64,454.35	1.3624	87,812.61
11	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	4,530.00	28.00	126,840.00	1.3624	172,806.82
12	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	ม.	1,510.00	20.60	31,106.00	1.3624	42,378.81
	งานไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)						
13	ไหล่ทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	207.75	-	1.3624	-
14	ไหล่ทางหินคลุก(ตามสภาพ)	ลบ.ม.	60.40	439.19	26,527.08	1.3624	36,140.49
15	งานตีเส้นจราจร						
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	169.88	290.00	49,263.75	1.3624	67,116.93
	- Rumble Strips	ตร.ม.	-	400.00	-	1.3624	-
16	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.128/2528 ชั้น 3						
	- ขนาด 0.60 x 1.00 .	ท่อน	-	1,103.49	-	1.3624	-
	- ขนาด 0.80 x 1.00 .	ท่อน	-	1,824.84	-	1.3624	-
	- ขนาด 1.00 x 1.00 .	ท่อน	-	2,608.87	-	1.3624	-
	- ขนาด 1.20 x 1.00 .	ท่อน	8.00	3,784.29	30,274.32	1.3624	41,245.73
	รวมราคา				2,790,640.57	1.3624	3,801,968.71
	คิดให้เป็นเงิน						3,801,000.00
	ตัวอักษร	สามล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน					

สำเนาถูกต้อง

 (นางรัชฎาภา วัฒนศิริ)
 นายช่างสำรวจ