

แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายท่าเพชร - นิคม
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางระบายน้ำแบบเปิด ยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	22,325.00	3.96	88,407.00	1.2357	4.89	109,169.25
1.2	วางระบายน้ำปากรางกว้าง 3.50 ม. ปีกราง 0.20 ม. กั้นรางกว้าง 1.00 ม. สึก 1.50 ม.	ม.	800.00	2,066.18	1,652,944.00	1.2357	2,553.18	2,042,544.00
2	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ยาว 2,175 เมตร							
2.1	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	1,857.00	2,410.09	4,475,537.13	1.2357	2,978.15	5,530,424.55
2.2	บ่อพักทอกลม ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่า 1.60 x 1.20 (วัดภายใน) สูงเฉลี่ย 2.00 ม. หนา 0.15 ม.	บ่อ	217.00	19,954.68	4,330,165.56	1.2357	24,658.00	5,350,786.00
2.3	ท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ท่อสำเร็จ 1.20 x 1.20 x 1.00 หนา 0.125 ม.	ม.	100.00	12,205.47	1,220,547.00	1.2357	15,082.30	1,508,230.00
2.4	บ่อพักท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10 x 1.30 (วัดภายใน) สูงเฉลี่ย 2.00 ม. หนา 0.20 ม. (ใต้ผิวจราจร) ฝาเหล็กปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ	บ่อ	1.00	32,340.63	32,340.63	1.2357	39,963.32	39,963.32
2.5	ฝาเหล็กปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ	ฝา	217.00	9,309.34	2,020,126.78	1.2357	11,503.55	2,496,270.35

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials (SSS, ST, CR) on the right.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายท่าเพชร - นิคม
ตำบลชุมทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
3	งานปรับปรุงให้ลู่ทาง ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 4,350 ม. หนา 0.15 ม.							
3.1	งานดิน-ซุตตัด	ลบ.ม.	2,175.00	23.16	50,373.00	1.2357	28.62	62,248.50
3.2	งานวัสดุตัดเหล็ก ขยายค้ำทาง หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	2,175.00	305.70	664,897.50	1.2357	377.75	821,606.25
3.3	งานทรายหยาบรองให้ลู่คอนกรีต	ลบ.ม.	543.75	475.68	258,651.00	1.2357	587.80	319,616.25
3.4	งานคอนกรีต หนา 0.15 ม. (325 ksc,cube)	ตร.ม.	10,875.00	396.52	4,312,155.00	1.2357	489.98	5,328,532.50
3.5	Wire Mesh 6 มม. @ 0.25 ม.	ตร.ม.	10,875.00	64.00	696,000.00	1.2357	79.08	859,995.00
3.6	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ซ้ำ	ม.	4,350.00	20.60	89,610.00	1.2357	25.46	110,751.00
3.7	CONTRACTION JOINT	ม.	1,060.00	163.46	173,267.60	1.2357	201.99	214,109.40
4	งานซ่อมแซมถนนหลังท่อเหลี่ยมสำเร็จ							
4.1	ซุตหรือค้ำทางเดิมแล้วบดทับ (AC 5 ซม.)	ตร.ม.	800.00	12.24	9,792.00	1.2357	15.12	12,096.00
4.2	ทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	475.68	19,027.20	1.2357	587.80	23,512.00
4.3	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม	ตร.ม.	800.00	396.52	317,216.00	1.2357	489.98	391,984.00
4.4	Wire Mesh 6 มม. @ 0.25 ม.	ตร.ม.	800.00	64.00	51,200.00	1.2357	79.08	63,264.00
4.5	ค่าแบบช่างติดตั้งยาว 2 ซ้ำ	ม.	100.00	20.60	2,060.00	1.2357	25.46	2,546.00
4.6	CONTRACTION JOINT	ม.	72.00	163.46	11,769.12	1.2357	201.99	14,543.28

(Handwritten signatures and initials)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายท่าเพชร - นิคม
ตำบลชุมทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
5	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สูง 9.00 ม. จำนวน 138 ต้น							
5.1	เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวยาว 2.50 ม.	ต้น	138.00	9,250.00	1,276,500.00	1.2357	11,430.23	1,577,371.74
5.2	ค่าขนส่งเสาไฟ	ต้น	16.36	1,839.34	30,091.60	1.2357	2,272.87	37,184.15
5.3	โคมไฟถนน LED แสงเดย์ไลท์ ไม่น้อยกว่า 24,000 ลูเมน	โคม	138.00	2,616.00	361,008.00	1.2357	3,232.59	446,097.42
5.4	ตู้สแตนด์เลส ขนาด 0.40 x 0.57 x 0.22 ม.	ตู้	2.00	13,200.00	26,400.00	1.2357	16,311.24	32,622.48
5.5	แม่พกราวด์ ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.	แผง	2.00	455.00	910.00	1.2357	562.24	1,124.48
5.6	แผ่นกราวด์ชุบสังกะสีพร้อมแม่พกราวด์ 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.	ชุด	138.00	494.00	68,172.00	1.2357	610.44	84,240.72
5.7	ค่าทาสีคอนกรีตเสาไฟสูง 0.90 ม.	ตร.ม.	65.83	101.00	6,648.83	1.2357	124.81	8,216.24
5.8	แผ่นสะท้อนแสงพร้อมติดตั้ง	แผ่น	276.00	45.50	12,558.00	1.2357	56.22	15,516.72
5.9	งานชุดติวางสายและฐานต่อมือ พร้อมถมดิน	ลบ.ม.	1,863.00	121.00	225,423.00	1.2357	149.52	278,555.76
5.10	สายไฟฟ้า NYY ขนาด 3 x 25 ตร.มม.	ม.	4,446.00	545.00	2,423,070.00	1.2357	673.46	2,994,203.16
5.11	สายไฟฟ้า NYY ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม.	ม.	1,518.00	90.08	136,741.44	1.2357	111.31	168,968.58
5.12	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 35 ตร.มม.	ม.	12.00	210.57	2,526.84	1.2357	260.20	3,122.40
5.13	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 16 ตร.มม.	ม.	6.00	99.35	596.10	1.2357	122.77	736.62
5.14	ท่อ IMC ขนาด 1/2 นิ้ว	ม.	4.00	241.00	964.00	1.2357	297.80	1,191.20
5.15	ท่อ IMC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	ม.	2.00	649.00	1,298.00	1.2357	801.97	1,603.94

W

22/11

555

ST

ST

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายท่าเพชร - นิคม
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
5.16	ท่อก RSC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	ม.	8.00	869.00	6,952.00	1.2357	1,073.82	8,590.56
5.17	หัวงูเท้า ขนาด 1 1/2 นิ้ว	อัน	2.00	143.00	286.00	1.2357	176.71	353.42
5.18	สวิทช์แสงแดด ขนาด 25 A	ตัว	4.00	383.50	1,534.00	1.2357	473.89	1,895.56
5.19	แม่คนเด็กคอนแทคเตอร์ 65 A	ตัว	4.00	2,990.00	11,960.00	1.2357	3,694.74	14,778.96
5.20	เมนเบรกเกอร์ MCCB 2P 100 A	ตัว	2.00	1,770.00	3,540.00	1.2357	2,187.19	4,374.38
5.21	เบรกเกอร์ 1P 32 A	ตัว	8.00	196.00	1,568.00	1.2357	242.20	1,937.60
5.22	เบรกเกอร์ 2P 10 A	ตัว	138.00	205.00	28,290.00	1.2357	253.32	34,958.16
5.23	เทอร์มินอลบล็อก ขนาด 4 ช่อง 25A	ตัว	138.00	120.00	16,560.00	1.2357	148.28	20,462.64
5.24	สวิทช์ลูกศร 3 จังหวะ	ตัว	2.00	200.00	400.00	1.2357	247.14	494.28
5.25	ฐานต่อม่อชนิด A	ฐาน	105.00	873.83	91,752.15	1.2357	1,079.79	113,377.95
5.26	ฐานต่อม่อชนิด B	ฐาน	33.00	1,750.08	57,752.64	1.2357	2,162.57	71,364.81

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

๕๕๕

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายท่าเพชร - นิคม
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
6	งานไฟจราจร							
6.1	เสาไฟจราจรแบบสูง	ต้น	6.00	24,850.00	149,100.00	1.2357	30,707.15	184,242.90
6.2	ค่าขนส่งแสดจราจร	ต้น	0.71	1,839.34	1,305.93	1.2357	2,272.87	1,613.74
6.3	โคมไฟจราจร LED แบบ 4 ดวง ขนาด 300 มม.	โคม	6.00	25,350.00	152,100.00	1.2357	31,325.00	187,950.00
6.4	สายไฟฟ้า CV ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม.	ม.	208.00	104.72	21,781.76	1.2357	129.40	26,915.20
6.5	แท่งกรวด ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.	แท่ง	6.00	455.00	2,730.00	1.2357	562.24	3,373.44
6.6	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 16 ตร.มม.	ม.	6.00	99.35	596.10	1.2357	122.77	736.62
6.7	ท่อ RSC ขนาด 2 นิ้ว	ม.	86.00	495.00	42,570.00	1.2357	611.67	52,603.62
6.8	ท่อ RSC ขนาด 4 นิ้ว	ม.	30.00	1,528.00	45,840.00	1.2357	1,888.15	56,644.50
6.9	ค่าติดตั้ง	ม.	30.00	1,500.00	45,000.00	1.2357	1,853.55	55,606.50
6.10	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป 40 x 50 ซม.	บ่อ	10.00	494.00	4,940.00	1.2357	610.44	6,104.40
6.11	งานร้อยเสาไฟจราจรเดิมพร้อมติดตั้งใหม่	งาน	1.00	40,000.00	40,000.00	1.2357	49,428.00	49,428.00
7	งานเครื่องหมายจราจร							
7.1	ติดตั้งจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	147.00	285.00	41,895.00	1.2357	352.17	51,768.99
7.2	ป้ายจราจร ต53	ชุด	6.00	3,440.00	20,640.00	1.2357	4,250.81	25,504.86
7.3	ป้ายจราจร ต77	ชุด	10.00	4,890.00	48,900.00	1.2357	6,042.57	60,425.70

(Handwritten signature)

555

(Handwritten initials)

(Handwritten initials)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่งสว่างถนนสายท่าเพชร - นิคม
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
8	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
8.1	ค่าธรรมเนียมขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA และมีเตออร์ ขนาด 5(15) A 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ ร่วมกับ CT แรงต่ำ 500 โวลท์ เรโซ่ 150/5 A	งาน	1.00	412,830.61	412,830.61	-	412,830.61	412,830.61
รวมราคา							32,401,284.66	


.....

(นายพิษณุ เหมอินทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายณรงค์ อากูธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายสมรัฐ วรรณะพิศิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายสุรจร แก้วกระชาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายชวงศักดิ์ เทพเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง